

Утверждаю:
Директор
ООО «Управляющая организация
«ТеплоКомСервис»
М.М. Морозов



Согласовываю:
Директор
МУП «Управление
коммунальным комплексом»
Р.П.Денюшин



ПЛАН
подготовки к отопительному периоду 2026-2027г.
жилищного фонда находящегося под управлением
ООО «Управляющая организация «ТеплоКомСервис»

г.Красноуральск
2026г.

I. Общие сведения.

1. План по подготовке жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027г. составлен в отношении многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Управляющая организация «ТеплоКомСервис» (далее УО «ТКС»)

2. В управлении УО «ТКС» находится двести многоквартирных жилых домов, расположенных на территории г.Крансотурьинск Свердловской области. Адресный список домов в приложении №1.

3. План подготовлен в целях обеспечения готовности к отопительному периоду, а также в целях обеспечения готовности к безаварийной работе объектов жилищного фонда.

4. План разработан по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, в том числе схемные, режимные, погодные условия и произошедшие аварийные ситуации в текущий отопительный период 2025-2026г.

II. Анализ.

1. В жилищном фонде, находящемся под управлением УО «ТКС» за предыдущие три периода аварий на внутридомовых сетях теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения, газоснабжения не зафиксировано. Возникавшие в процессе эксплуатации нарушения, связанные с нарушением циркуляции отдельных стояков внутридомовой системы отопления, а также техническим состоянием сетей устранялись незамедлительно.

За прошедшие отопительные периоды часто возникали проблемы, связанные с нарушением циркуляции теплоносителя в системе квартальных сетей, находящихся вне зоны ответственности УО«ТКС», в ходе обследований отмечено отсутствие перепада давления в подающем и обратном трубопроводах на вводе в МКД, температура теплоносителя также не соответствовала температурному графику. Данная ситуация негативным образом сказывалась на работе системы отопления МКД, как следствие, в жилых помещениях фиксировалась температура воздуха ниже нормативных значений.

Ниже в табл.№1 приведен результаты анализа прошедших трех отопительных периодов:

табл.№1

№ п/п	Адрес	Нарушения выявленные в отопительный период			Выводы
		2023-2024г.	2024-2025г.	2025-2026г.	
1	ул. Микова,41	Низкая температура в жилых помещениях, отсутствие перепада давления на подающем и обратном трубопроводе на вводе МКД			Поставщику услуги привести показатели теплоносителя наружной сети в соответствие с температурным графиком и гидравлическим режимом.
2	ул.Попова,80				
3	ул.Попова,48	Нарушений не выявлено		Низкая температура в жилых помещениях в под.№1, нарушена циркуляция по стоякам	Замена участка трубопровода, запорной арматуры системы СЦО
4	ул.Ленина,62	Нарушений не выявлено		Низкая температура в жилых помещениях в под.№4, нарушена циркуляция по стоякам	Замена участка трубопровода, запорной арматуры системы СЦО

5	Ленина,70	Нарушений не выявлено	Низкая температура в жилых помещениях в под.№1, нарушена циркуляция по стоякам	Замена участка обратного трубопровода, запорной арматуры системы СЦО
6	Радищева,8	Нарушений не выявлено	Износ оборудования СЦО	Замена на вводе СЦО вентиля Д50 на подающем трубопроводе и вентиля Д32 на ГВС
7	Лермонтова,10	Нарушений не выявлено	Износ оборудования СЦО	Замена на вводе СЦО задвижки Д50 на обратном трубопроводе

- Мероприятия по п.3,4,5,6,7 табл.№1 включены в план работ по подготовке жилфонда к отопительному периоду 2026-2027г. УО «ТКС» табл.6.
2. В текущем отопительном периоде 2025-2026г. в адрес УО«ТКС» от собственников жилых помещений поступали обращения по вопросу промерзания межпанельных швов (приложение №2), протечек кровли и балконных козырьков (приложение№3,4), ремонта конструктивных элементов (приложение №5). Указанные в обращениях проблемы учтены при разработке мероприятий по повышению энергоэффективности зданий.

Результаты анализа приняты во внимание при составлении плана по подготовке многоквартирных домов, находящихся под управлением УО «ТКС», к отопительному периоду 2026-2027г. (табл.№2).

III. Организационные мероприятия

1. Назначить ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок объектов жилищного фонда. Организовать обучение и аттестацию по проверке знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (утв. Приказом Минэнерго РФ от 14.03.2003 №115), техники безопасности и инструкций.
2. Своевременно производить оплату за энергоресурсы.
3. Организовать и обеспечить запасы материалов для выполнения срочных (аварийных) ремонтных работ.
4. Заключить договоры со специализированными организациями и организовать работу аварийных, аварийно-диспетчерских, диспетчерских служб.
5. Разработать инструкции (регламент) для аварийно-диспетчерских служб и специализированных организаций по ликвидации аварий на сетях теплоснабжения, водоснабжения, электрических сетях, системы водоотведения.
6. Привести в соответствие с действительностью схемы теплopotребляющих установок многоквартирных жилых домов, согласно прилагаемого адресного списка (приложение №6).

IV. Технические мероприятия

1. Выполнить восстановление узлов учета тепловой энергии МКД с последующим вводом в эксплуатацию, согласно плана (приложение №7).
2. Провести промывку и очистку тепловых сетей МКД по план-графику (приложение №8).
3. Провести гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей МКД по план-графику (приложение №8).
4. На основании анализа приведенного в п. II (см. выше) составлен план работ по обеспечению готовности к отопительному периоду 2026-2027г. многоквартирных домов, находящихся под управлением УО «ТКС». Разработанные мероприятия

направлены на повышение энергоэффективности и обеспечению безаварийной работы инженерных систем и конструктивных элементов МКД (табл.№2).

Табл.№2

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем по плану	Срок исполнения	Примечание
I. Ремонтные работы в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения				
1.1	смена трубопроводов отопления, холодного и горячего водоснабжения	110 п/м	до 01.09.2026г.	Табл.№1 (см.выше), обращения, внеплановые обследования
1.2	замена труб канализации	60 п/м	до 01.09.2026г.	
1.3	смена запорной арматуры (задвижек)	10 шт.	до 01.09.2026г.	
1.4	ревизия запорной арматуры	5 шт	до 01.09.2026г.	
1.5	смена вентилей	60 шт.	до 01.09.2026г.	
1.6	замена изоляции внутренних систем отопления	280 п/м	до 01.09.2026г.	Приложение №5
1.7	гидравлическая и промывка систем центрального отопления	200 домов	до 01.09.2026г.	Приложение №8
II. Ремонтные работы электроснабжения МКД				
1.	Ремонтные работы электрооборудования МКД в рамках ППР, в том числе замена / установка энергосберегающих светильников			
2.	Модернизация электросетей	2 дома	до 01.09.2026г.	ул.Радищева,2 ул.Чкалова,37
III. Мероприятия направленные на повышение энергоэффективности МКД				
2.1	ремонт межпанельных швов	504 п/м	до 01.09.2026г.	Приложение №2
2.2	утепление стен ППУ	56 м ²	до 01.09.2026г.	Приложение №2
2.3	утепление перекрытия	36 м ²	до 01.09.2026г.	Приложение №5
2.4	ремонт кровель	1925 м ²	до 01.09.2026г.	Приложение №3
2.5	ремонт балконных козырьков	41 м ²	до 01.09.2026г.	Приложение №4
2.6	смена остекления	15 м ²	до 01.09.2026г.	Осмотры, обращения
2.7	замена дверных полотен	2 шт.	до 01.09.2026г.	Приложение №5
2.8	замена подвальных окон	9 шт.	до 01.09.2026г.	Приложение №5
2.9	ремонт отмосток	186 м ²	до 01.09.2026г.	Приложение №5
2.10	ремонт цоколей	250 м ²	до 01.09.2026г.	Приложение №5
2.11	ремонт фасада	135 м ²	до 01.09.2026г.	Приложение №5
2.12	Замена деревянных окон на ПВХ	8 м ²	до 01.09.2026г.	Приложение №5

Исполнитель:вед.инженер УО«ТКС» Дер Юлия Евгеньевна
т. 8(34384)62001

1	Базстроевская,4
2	Базстроевская,5
3	Базстроевская,6
4	Базстроевская,7
5	Базстроевская,8
6	Базстроевская,9
7	Базстроевская,10
8	Базстроевская,13
9	Базстроевская,14
10	Базстроевская,15
11	Базстроевская,16
12	Базстроевская,18
13	Базстроевская,19
14	Базстроевская,20
15	Базстроевская,22
16	Базстроевская,24
17	Б.Мира,3
18	Б.Мира,4
19	Б.Мира,5
20	Б.Мира,8
21	Карпинского,42
22	Карпинского,51
23	Карпинского,53
24	Карпинского,55
25	Карпинского,57
26	Карпинского,59
27	Карпинского,63
28	Клубная,6
29	Клубная,8
30	Клубная,10
31	Клубная,13
32	Клубная,16
33	Клубная,20
34	Коммунальная,1
35	Коммунальная,2
36	Коммунальная,3
37	Коммунальная,4
38	Коммунальная,5
39	Коммунальная,6
40	Коммунальная,7
41	Коммунальная,9
42	Коммунальная,11
43	Коммунальная,14

44	Коммунальная,16
45	Коммунальная,17
46	Коммунальная,18
47	Коммунальная,19
48	Коммунальная,20
49	Коммунальная,21
50	Коммунальная,22
51	Коммунальная,23
52	Коммунальная,25
53	Коммунальная,25а
54	Коммунальная,26
55	Коммунальная,28
56	Ленина,15
57	Ленина,17
58	Ленина,26
59	Ленина,28
60	Ленина,30
61	Ленина,32
62	Ленина,34
63	Ленина,36
64	Ленина,38
65	Ленина,40
66	Ленина,42
67	Ленина,44
68	Ленина,51
69	Ленина,52
70	Ленина,53
71	Ленина,54
72	Ленина,55
73	Ленина,56
74	Ленина,57
75	Ленина,58
76	Ленина,59
77	Ленина,60
78	Ленина,62
79	Ленина,64
80	Ленина,66
81	Ленина,68
82	Ленина,70
83	Ленина,72
84	Ленина,72а
85	Ленина,74
86	Ленина,74а
87	Ленина,80
88	Ленина,84

89	Ленина,86
90	Ленина,88
91	Ленина,92
92	Л.Комсомола,28
93	Л.Комсомола,30
94	Л.Комсомола,31
95	Л.Комсомола,33
96	Л.Комсомола,34
97	Л.Комсомола,35
98	Л.Комсомола,36
99	Лермонтова,2
100	Лермонтова,4
101	Лермонтова,6
102	Лермонтова,8
103	Лермонтова,10
104	Лермонтова,12
105	Лермонтова,14
106	Микова,16
107	Микова,18
108	Микова,23
109	Микова,25
110	Микова,27
111	Микова,29
112	Микова,31
113	Микова,39
114	Микова,41
115	Микова,45
116	Микова,47
117	Микова,49
118	Микова,51
119	Микова,55
120	Микова,57
121	Микова,63
122	Молодежная,3
123	Молодежная,5
124	Молодежная,7
125	Молодежная,9
126	Молодежная,11
127	Молодежная,13
128	Молодежная,15
129	Молодежная,19
130	Молодежная,21
131	Молодежная,25
132	Молодежная,27
133	Октябрьская,16

134	Октябрьская,18
135	Октябрьская,20
136	Октябрьская,20а
137	Октябрьская,26
138	Октябрьская,55
139	Октябрьская,57
140	Попова,27
141	Попова,29
142	Попова,31
143	Попова,33
144	Попова,35
145	Попова,38
146	Попова,39
147	Попова,40
148	Попова,41
149	Попова,42
150	Попова,44
151	Попова,45
152	Попова,47
153	Попова,48
154	Попова,49
155	Попова,50
156	Попова,52
157	Попова,54
158	Попова,80
159	Радищева,2
160	Радищева,3
161	Радищева,7
162	Радищева,8
163	Радищева,9
164	Радищева,10
165	Радищева,10а
166	Радищева,12
167	Фрунзе,26
168	Фрунзе,32
169	Фрунзе,34
170	Фрунзе,36
171	Фрунзе,42
172	Фрунзе,44
173	Фрунзе,46
174	Фрунзе,52
175	Фрунзе,54
176	Фрунзе,56
177	Фурманова,15
178	Фурманова,48

179	Фурманова,50
180	Фурманова,56
181	Чапаева,14
182	Чапаева,15
183	Чапаева,17
184	Чапаева,25
185	Чернышевского,17
186	Чкалова,16
187	Чкалова,19
188	Чкалова,19а
189	Чкалова,21
190	Чкалова,24
191	Чкалова,26
192	Чкалова,27
193	Чкалова,29
194	Чкалова,31
195	Чкалова,33
196	Чкалова,37
197	Чкалова,45
198	Летняя,1
199	Летняя,2
200	Летняя,3

План ремонта межпанельных швов на 2026г.

№ п/п	Адрес			Причина	Место проведения работ	В план работ по подготовке к отопительному периоду 2026-2027г.(п/м, м ²)
	Улица	№ дома	№ квартиры			
1	Карпинского	63	18	промерзание	см. схему	14,8
2	Клубная	10	9	промерзание	утепление части торцевой стены	7,5
3	Клубная	13	26	промерзание	см. схему	30,8
4	Клубная	13	57	промерзание	см. схему	39
5	Ленина	51	1,3,5,7,9	промерзание	см. схему	34,1
6	Ленина	53	4	промерзание	см. схему	13,4
7	Ленина	53	139	промерзание	см. схему	9,7
8	Ленина	55	88;100	промерзание	см. схему	53,4
9	Ленина	57	64	промерзание	см. схему	16,1
10	Ленина	59	19	промерзание	см. схему	25,6
11	Ленина	72а	18	промерзание	утепление части торцевой стены	30
12	Ленина	84	12	промерзание	см. схему	6,9
13	Ленина	86	41	промерзание	см. схему	19
14	Ленина	88	5	промерзание	см. схему	7,9
15	Ленина	88	98	промерзание	см. схему	9,1
16	Ленина	92	45	промерзание	см. схему	15
17	Ленина	92	49	промерзание	см. схему	23,5
18	Микова	41	16	промерзание	см. схему	5,6
19	Микова	41	23	промерзание	см. схему	12
20	Октябрьская	18	67	промерзание	см. схему	3,9
21	Октябрьская	26	22	промерзание	см. схему	18,2
22	Октябрьская	26	58	промерзание	см. схему	11,3
23	Попова	44	40	промерзание	см. схему	18,6
24	Попова	80	42	промерзание	утепление части стены	4,3
25	Радищева	10а	18	протечки, промерзание	см. схему	31,7
26	Фурманова	15	6	промерзание	см. схему	5,7
27	Фурманова	15	22	промерзание	см. схему	2,7
28	Фурманова	15	57	промерзание	см. схему	18,7
29	Фурманова	15	93	промерзание	см. схему	11,5
30	Чапаева	14	67	промерзание	см. схему	15,6
31	Чапаева	25	30	промерзание	утепление части стены	8,6
32	Чкалова	19а	22	промерзание	см. схему	3,6
33	Чкалова	26	12	промерзание	см. схему	26,4
34	Чкалова	37	78	промерзание	утепление части стены	5,4
	<i>Итого:</i>					503,8/55,8

План ремонта кровель на 2026г.

№п/п	Адрес	Суть обращения в текущий период 2025-2026	Включить в план ремонта 2026г.
	Ремонт кровель		
1	ул.Клубная,16-88	протечки в жилое помещений в период таяния снега	ремонт кровли 10 м2
2	ул.Ленина,88-34	протечки в жилое помещений в период таяния снега	ремонт кровли 10 м2
3	ул.Чкалова,26-26	протечки в жилое помещений в период таяния снега	ремонт кровли 40 м2
4	ул.Чкалова,37-63,65	протечки в жилое помещений в период таяния снега	ремонт кровли 15 м2
5	ул.Ленина,92-105	протечки в жилое помещений в период таяния снега	ремонт кровли 110 м2
6	ул.Клубная,20-107	протечки в жилое помещений в период таяния снега	ремонт кровли 150 м2
7	ул.Клубная,8-88	протечки в жилое помещений в период таяния снега	ремонт кровли 15 м2
8	ул.Клубная,6-30	протечки в жилое помещений в период таяния снега	ремонт кровли 15 м2
9	ул.Ленина,53-84	протечки в жилое помещений в период таяния снега	ремонт кровли 50 м2
10	ул.Фрунзе,56-15	протечки в жилое помещений в период таяния снега	ремонт кровли 10 м2
11	ул.Фрунзе,52	протечки в жилое помещений в период таяния снега	ремонт кровли 20 м2
12	ул.Летняя,1-10,11,12	протечки в жилое помещений в период таяния снега	ремонт кровли 100 м2
13	ул.Летняя,1-23,24	протечки в жилое помещений в период таяния снега	ремонт кровли 100 м2
14	ул.Летняя,3-24	протечки в жилое помещений в период таяния снега	ремонт кровли 80 м2
15	ул.Ленина,59-1,3под.	протечки в жилое помещений в период таяния снега	ремонт кровли 1200 м2
	<i>Итого:</i>		1925 м²
	Восстановление дымовых/вентиляционных труб		
1	ул.Бульвар Мира,5	снесло при сходе снега	восстановление 1 труба
2	ул.Фрунзе,56	снесло при сходе снега	восстановление 2 труба
3	ул.Ленина,68	снесло при сходе снега	восстановление 1 труба
	<i>Итого:</i>		4 трубы

План ремонта козырьков над балконами на 2026г.

№ п/п	Адрес	Суть обращений в текущий период 2025-2026	Включить в план ремонта 2026г.
1	ул.Ленина,86-33	протечки	ремонт покрытия 6 м2
2	ул.Ленина,53-122	нарушено покрытие, протечки	ремонт покрытия 5,4 м ²
3	ул.Ленина,53-136	нарушено покрытие, протечки	ремонт покрытия 3 м2
4	ул.Ленина,55-71	протечки	ремонт покрытия 6 м2
5	ул.Ленина,59-75	протечки	ремонт покрытия 3 м2
6	ул.Клубная,6-74	протечки	ремонт покрытия 6 м2
7	ул.Чапаева,25-43	протечки	ремонт покрытия 6 м2
8	ул.Чапаева,25-72	протечки	ремонт покрытия 6 м2
	Итого:		41,4 м²

№п/п	Адрес	Вид нарушения/работы	Включить в план ремонта 2026г.
1	Ремонт цоколей		
1.1	ул.Фрунзе,46	нарушен штукатурный слой	67 м ²
1.2	ул.Коммунальная,22	нарушен штукатурный слой, разрушена кладка цоколя	58 м ²
1.3	ул.Попова,33	нарушен штукатурный слой	92 м ²
1.4	ул.Коммунальная,14	разрушена кирпичная кладка цоколя	18 м ²
1.5	ул.Попова,48	нарушен штукатурный слой	15 м ²
	<i>Итого:</i>		250м²
2	Ремонт фасада		
2.1	ул.Коммунальная,17	нарушен штукатурный слой	42 м ²
2.2	ул.Ленина,26	нарушен штукатурный слой, частично шлакоблок	80м ²
2.3	ул.Базстроевская,4	нарушен штукатурный слой	3 м ²
2.4	ул.Ленина,72	нарушен штукатурный слой карниза	10 м ²
	<i>Итого:</i>		135м²
3	Ремонт крылец		
3.1	ул.Клубная,16-7под.	ремонт ступеней	1,8 м ²
3.2	ул.Ленина,53-3,7под.	ремонт крылец, ступеней	12 м ²
3.3	ул.Ленина,74-2 под.	ремонт ступеней	0,9 м ²
3.4	ул.Радищева,10а-1,2под.	ремонт крылец	12м ²
	<i>Итого:</i>		26,1м²
4	Ремонт приямков		
4.1	ул.Ленина,52	ремонт приямков	6 шт.
4.2	ул.Попова,29	ремонт приямков	7 шт
	<i>Итого:</i>		13 шт.
5	Ремонт отмостка		
5.1	ул.Чапаева,15	Частично нарушена отмостка	60м ²
5.2	ул.Базстроевская,22	Частично разрушена отмостка и площадка перед входом в подвал	25 м ²
5.2	ул.Фрунзе,46	Частично нарушена отмостка и подходы к подъездам	70 м ²
5.3	ул.Попова,29	Частично нарушена отмостка	12 м ²
5.4	ул.Л.Комсомола,35	нарушена гидроизоляция между отмосткой и фундаментом, необходимо восстановить	15 м ²
5.5	ул.Фрунзе,56	Нарушена отмостка между 1-2 под., восстановить	4м ²
	<i>Итого:</i>		186 м²
6	Восстановление подвальных окон		
5.1	ул.Чкалова,27	восстановить подвальные продухи	6 шт.
5.2	ул.Чкалова,29	восстановить подвальные продухи	3 шт.
	<i>Итого:</i>		9шт.
6	Утепление перекрытия со стороны подвала, подъезда		
6.1	ул.Микова,41 кв.1	холодные полы	12м ²
6.2	ул.Клубная,16 кв.48	холодные полы, плесень	12 м ²
6.3	ул.Радищева,12 кв.61	холодные полы, плесень	12м ²
	<i>Итого:</i>		36м²
7	Восстановление изоляции труб СЦО		
7.1	ул.Ленина,26	недостаточно толщины изоляции	280 п/м

	<i>Итого:</i>		280 п/м
8	Замена дверных полотен		
8.1	ул.Ленина,59-8под..		1шт.
8.2	ул.Ленина,51-4под.		1 шт.
	<i>Итого:</i>		2шт.
9	Замена окон деревянных на ПВХ		
9.1	ул.Микова,41		8 шт.
	<i>Итого:</i>		8 шт.

Список домов для изготовления схем
ООО «ТеплоКомСервис»

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. ул.Бульвар Мира,3 | 48. ул.Чапаева,15 |
| 2. ул.Бульвар Мира,4 | 49. ул.Чапаева,17 |
| 3. ул.Бульвар Мира,5 | 50. ул.Чапаева,25 |
| 4. ул.Бульвар Мира,8 | 51. ул.Чернышевского,17 |
| 5. ул.Карпинского,42 | 52. ул.Чкалова,16 |
| 6. ул.Карпинского,51 | 53. ул.Чкалова,19 |
| 7. ул.Карпинского,53 | 54. ул.Чкалова,19а |
| 8. ул.Карпинского,55 | 55. ул.Чкалова,21 |
| 9. ул.Карпинского,57 | 56. ул.Чкалова,24 |
| 10. ул.Карпинского,59 | 57. ул.Чкалова,26 |
| 11. ул.Карпинского,63 | 58. ул.Чкалова,45 |
| 12. ул.Ленина,26 | |
| 13. ул.Ленина,28 | |
| 14. ул.Ленина,30 | |
| 15. ул.Ленина,32 | |
| 16. ул.Ленина,34 | |
| 17. ул.Ленина,36 | |
| 18. ул.Ленина,38 | |
| 19. ул.Ленина,40 | |
| 20. ул.Ленина,42 | |
| 21. ул.Ленина,44 | |
| 22. ул.Ленина,51 | |
| 23. ул.Ленина,53 | |
| 24. ул.Ленина,59 | |
| 25. ул.Ленина,68 | |
| 26. ул.Ленина,80 | |
| 27. ул.Ленина,84 | |
| 28. ул.Ленина,86 | |
| 29. ул.Ленина,88 | |
| 30. ул.Ленина,92 | |
| 31. ул.Клубная,13 | |
| 32. ул.Клубная,16 | |
| 33. ул.Клубная,20 | |
| 34. ул.Микова,16 | |
| 35. ул.Микова,18 | |
| 36. ул.Радищева,2 | |
| 37. ул.Октябрьская,16 | |
| 38. ул.Октябрьская,18 | |
| 39. ул.Октябрьская,20 | |
| 40. ул.Октябрьская,20а | |
| 41. ул.Попова,50 | |
| 42. ул.Попова,52 | |
| 43. ул.Фурманова,15 | |
| 44. ул.Фурманова,48 | |
| 45. ул.Фурманова,50 | |
| 46. ул.Фурманова,56 | |
| 47. ул.Чапаева,14 | |

План
восстановления узлов учета

№ пп	Адрес дома	Год восстановления
1	Базстроевская, 20	2026
2	Базстроевская, 22	2026
3	Бульвар Мира, 8	2026
4	Ленина, 51	2026
5	Ленина, 68	2026
6	Ленина, 86	2026
7	Радищева, 2	2026
8	Радищева, 7	2026
9	Чапаева, 17	2026
10	Чапаева, 25	2026
11	Чернышевского, 17	2026

Итого: 11 узлов учета

Гидравлическая промывка системы отопления на 2026 г.

Май	ул. Чкалова 24,26,21,19а,19,16 ул. Фурманова 15,48,50,56 ул. Клубная 20,16,13 ул. Чапаева 15,17,14,25
Июнь	ул.Ленина80,88,86,92,84,74а,74,72а,72,70,68,66,64,62,60 ул. Чкалова 27,29,31,33,37,45 ул. Карпинского 42,51,53,55,57,59,63 ул.Базстроевская,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,18,19,20,22, 24 ул. Б.Мира 3,4,5,8 ул. Л.Комсомола 28,30,31,33,34,35,36
Июль	ул.Ленина 55,51,57,59,15,17,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,51,52,53,54,56,58 ул. Клубная 6,8,10 ул.Микова16,18,23,25,27,29,31,39,41,45,47,49,51,55,57,63 ул. Октябрьская 16,18,20,20а,26,55,57 ул. Лермонтова 2,4,6,8,10,12,14 ул. Радищева 2,3,7,8,9,10,10а,12 ул. Фрунзе 26,32,34,36,42,44,46,52,54,56 ул. Попова 80
Август	ул. Попова 27,29,31,33,35,38,39,40,41,42,44,45,47,48,49,50,52,54 ул. Молодежная 3,5,7,9,11,13,15,19,21,25,27 ул. Чернышевского 17 ул. Летняя 1,2,3